

A N T E M A S U R A T O A R E

DEVIZ ESTIMATIV 690000

PT 69 Zona I Str.Atelierelor,Str. Stefan cel Mare

=====		
Nr.	Simbol articol	UM CANTITATEA
crt.		
=====		
001	DC04B1	M 39.600
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST		
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA		
DRUMURI		
001	6200573	L 3.960
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75		
NORMALA S 176		
002	RPCT22A1	MP. 15.200
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE		
BETON *		
003	RPCA03A1	M.C. 2.280
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >		
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE		
SPRIJINITE *		
004	TSC02B1	100 MC. 0.023
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39		
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.		
2		
005	RPCT40A1	MP. 15.200
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL		
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *		
006	RPDB36A1#	[1]MP. 15.200
Desf.dale de beton sau bazalt si borduri		
din piatra sau de beton orice dimensi.,		
asezate pe beton		
007	RPAJ01A1	M.C. 1.520
CURATIREA MANUALA DE NAMOL UMED		
DECANTOARE DEZNICIPATOARE SPATII INGUSTE		
1-2 LAT,0-2 M ADINCIME		
008	IZJ12A1	MP. 43.000
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE		
FEL		
009	RPIC58R1	M 38.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.		
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 133X4		
MM *		
010	RPIC58H1	[1]M 19.000
INLOCUIRE TEVI ZINCATE AMPL.IN CANALE PE		
PORTIUNI PINA LA 3M; 76x3,5 MM *(21/2")		

```

=====
011 RPIC22A1      [ 1]M              19.000
INLOC.TEVI ZINC OL.SUD.PT.INST.PRIN
SUDURA IN COND.DISTRIB. 1 "

012 7300045      KG              14.618
ACETILENA

013 IZJ07B1      MP.              31.160
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

014 RPIC72R1      BUC.              26.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 133X4 MM *

015 RPIC74R1      BUC.              13.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 133X4 MM

016 RPIC71H1      BUC.              14.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 2 1/2"

017 RPIC73E1      BUC.              7.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 2 1/2

018 IZH04B1      MP.              43.000
IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU
MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
PESTE 35 CM.

018 2606743      MP.              43.774
VATA MINERALA

019 CP18C1      [ 1]BUC.              38.000
MONTARE DALE CANAL CU VOLUM INTRE 0,03
SI 0,5 MC INCLUSIV

020 RPDA14B1#     M              76.000
Curatarea manuala a santurilor si
rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc.

021 CP27B1      [ 1]M              69.200
MATARE ROST CU M100-T

021 2000310      M.C.              0.154
SAPA MORTAR

022 CO41A1      MP.              15.200
STRAT DE CARTON BITUMAT PESTE DRENURI

023 RPCE13A1      [ 1]MP.              15.200
SAPA DE PROTECTIE PENTRU HIDROIZOLATII
CU MORTAR DE CIMENT IN GROSIME DE 1,5-2
CM

```

=====

023	2000310	M.C.	0.304
SAPA MORTAR			
024	RPCA06A1	[1]M.C.	2.280
UMPLUTURI DE PAMINT			
025	TSD02A1	100 MC.	0.023
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C			
026	TRB05A21	TONA	1.006
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M			
027	TSC35B3	100 MC.	0.035
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			
028	TRA01A30P	TONA	7.496
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM			
029	TRA02A10	TONA	1.765
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			

Intocmit devizier sectie Reparatii Nord
ing. Tilinca Andreea Madalina
Responsabil pentru corectitudinea informatiei

A N T E M A S U R A T O A R E

DEVIZ ESTIMATIV 333788
Zona I/B, Str. Stefan cel Mare SUD

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	DC04B1	M	155.600
-----	--------	---	---------

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

001	6200573	L	15.560
-----	---------	---	--------

BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75
NORMALA S 176

002	RPCT22A1	MP.	61.600
-----	----------	-----	--------

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE
BETON *

003	RPCA03A1	M.C.	9.240
-----	----------	------	-------

SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE
SPRIJINITE *

004	TSC02B1	100 MC.	0.092
-----	---------	---------	-------

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
2

005	RPCT40A1	MP.	61.600
-----	----------	-----	--------

DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *

006	RPDB36A1#	[1]MP.	61.600
-----	-----------	---------	--------

Desf.dale de beton sau bazalt si borduri
din piatra sau de beton orice dimensi.,
asezate pe beton

007	RPAJ01A1	M.C.	6.160
-----	----------	------	-------

CURATIREA MANUALA DE NAMOL UMED
DECANTOARE DEZNICIPATOARE SPATII INGUSTE
1-2 LAT,0-2 M ADINCIME

008	IZJ12A1	MP.	161.000
-----	---------	-----	---------

DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE
FEL

009	RPIC58J1	M	122.000
-----	----------	---	---------

INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 89 3,5
MM *

010	RPIC58H1	M	32.000
-----	----------	---	--------

INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 76 3,5
MM *

011	RPIC58D1	[1]M	77.000
-----	----------	-------	--------

INLOCUIRE TEVI ZINCATE PT.CONS.AMPL.IN
CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 60X3,5 MM
*(2")

=====

012 RPIC22A1 [1]M 77.000
INLOC.TEVI ZINC OL.SUD.PT.INST.PRIN
SUDURA IN COND.DISTRIB. 1 "

013 TFA02B1 BUC. 2.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 65

013 4003945 BUC. 2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 89 X 4 OLT 35
S 8805

014 TFA02A1 BUC. 1.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40

014 3271385 BUC. 1.000
COT ZINCAT A4 INT-EXT 2"

015 TFA02A1 BUC. 1.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40

015 3271968 BUC. 1.000
COT ZINCAT A4 INT-EXT 1"

016 M1M08E1 [1]BUC. 2.000
DEMONT.ROBINET.VENTIL,SERTAR,CLAPET.
RETIN.OTEL(FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=80 mm

017 TFB01E1 BUC. 2.000
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA
RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M
INALT.CU DN.80 MM

017 3271804 BUC. 2.000
ROBINET SISTO DN 80MM

018 TFB03E1 BUC. 4.000
MONTAT FLANSA ROTUNDA PLATA PENTRU
SUDARE PE COND.PINA LA 1M ADINC.3M
INALT.CU DN.80 MM

018 4407139 BUC. 4.000
FLANSA PLATA PN 16 80- 89 OLC -20 ET CP2
S 8014

019 RPIC72J1 BUC. 40.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 89X3,5 MM *

020 RPIC74J1 BUC. 20.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 89X3,5MM

=====

021 RPIC72H1	BUC.	20.000
--------------	------	--------

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 76X3,5 MM *

022 RPIC74H1	BUC.	10.000
--------------	------	--------

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 76X3,5M

023 RPIC71G1	BUC.	40.000
--------------	------	--------

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 2"

024 RPIC73D1	BUC.	20.000
--------------	------	--------

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 2"

025 RPIC71D1	BUC.	40.000
--------------	------	--------

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 1"

026 RPIC73A1	BUC.	20.000
--------------	------	--------

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 1"

027 7300045	KG	40.461
-------------	----	--------

ACETILENA

028 IZJ07B1	MP.	128.580
-------------	-----	---------

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

029 IZH04B1	MP.	161.000
-------------	-----	---------

IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU
MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
PESTE 35 CM.

030 2606743	MP.	163.896
-------------	-----	---------

VATA MINERALA

031 CP18C1	[1]BUC.	154.000
------------	----------	---------

MONTARE DALE CANAL CU VOLUM INTRE 0,03
SI 0,5 MC INCLUSIV

032 RPDA14B1#	M	308.000
---------------	---	---------

Curatarea manuala a santurilor si
rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc.

033 CP27B1	[1]M	278.000
------------	-------	---------

MATARE ROST CU M100-T

034 2000310	M.C.	0.618
-------------	------	-------

SAPA MORTAR

035 CO41A1	MP.	61.600
------------	-----	--------

STRAT DE CARTON BITUMAT PESTE DRENURI

=====

036	RPCE13A1	[1]MP.	61.600
SAPA DE PROTECTIE PENTRU HIDROIZOLATII			
CU MORTAR DE CIMENT IN GROSIME DE 1,5-2			
CM			

037	2000310	M.C.	1.232
SAPA MORTAR			

038	RPCA06A1	[1]M.C.	9.240
UMPLUTURI DE PAMINT			

039	TSD02A1	100 MC.	0.092
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			
CU GROS.DE 15-20C			

040	TRB05A21	TONA	4.069
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 10M			

041	TSC35B3	100 MC.	0.141
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			

042	TRA01A30P	TONA	30.360
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM			

043	TRA02A10	TONA	6.330
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 10 KM.			

Intocmit devizier sectie Reparatii Nord
ing. Tilinca Andreea Madalina
Responsabil pentru corectitudinea informatiei

A N T E M A S U R A T O A R E

DEVIZ ESTIMATIV 333789

Faza I/ C, Str. Stefan cel Mare NORD

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	DC04B1	M	219.600
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST			
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA			
DRUMURI			
001	6200573	L	21.960
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75			
NORMALA S 176			
002	RPCT22A1	MP.	87.200
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE			
BETON *			
003	RPCA03A1	M.C.	13.080
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >			
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE			
SPRIJINITE *			
004	TSC02B1	100 MC.	0.131
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.			
2			
005	RPCT40A1	MP.	87.200
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL			
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *			
006	RPDB36A1#	[1]MP.	87.200
Desf.dale de beton sau bazalt si borduri			
din piatra sau de beton orice dimensi.,			
asezate pe beton			
007	RPAJ01A1	M.C.	8.720
CURATIREA MANUALA DE NAMOL UMED			
DECANTOARE DEZNICIPATOARE SPATII INGUSTE			
1-2 LAT,0-2 M ADINCIME			
008	IZJ12A1	MP.	253.000
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE			
FEL			
009	RPIC58R1	M	190.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.			
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 133X4			
MM *			
010	RPIC58N1	M	28.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.			
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 114X4			
MM *			

=====

011 RPIC22B1 [2]M 109.000
INLOC.TEVI ZINCATE PT.INST.PRIN SUDURA
IN COND.DISTRIB. PORTIUNI <2M LA C-TII
IND. 1 1/4"

012 RPIC22A1 [1]M 109.000
INLOC.TEVI ZINC OL.SUD.PT.INST.PRIN
SUDURA IN COND.DISTRIB. 1 "

013 TFA02C1 BUC. 2.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 100-

013 4004236 BUC. 2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 133 X 4 OLT
35 S 8805

014 TFA02A1 BUC. 1.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40

014 3271817 BUC. 1.000
COT ZINCAT A4 INT-EXT 1"1/4

015 TFA02A1 BUC. 1.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40

015 3271500 BUC. 1.000
COT INTERIOR-EXTERIOR 1 ZINCAT

016 M1M08G1 [1]BUC. 2.000
DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.
RETIN.OTEL(FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=125

017 TFB01G1 BUC. 2.000
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA
RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M
INALT.CU DN.125 MM

017 3271606 BUC. 2.000
ROBINET SFERA CU FLANSE PN16 DN 125

018 ID06A1 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

018 3271605 BUC. 2.000
ROBINET SFERA APA 1/2"

019 RPIC72R1 BUC. 40.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 133X4 MM *

=====

020 RPIC74R1 BUC. 20.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 133X4 MM

021 RPIC72N1 BUC. 18.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 114X4 MM *

022 RPIC74N1 BUC. 9.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 114X4 MM

023 RPIC71E1 BUC. 36.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 1 1/4"

024 RPIC73B1 BUC. 18.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 1 1/4

025 RPIC71D1 BUC. 36.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 1"

026 RPIC73A1 BUC. 18.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 1"

026 7300045 KG 68.022
ACETILENA

027 IZJ07B1 MP. 231.050
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

028 IZH04B1 MP. 253.000
IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU
MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
PESTE 35 CM.

028 2606743 MP. 257.551
VATA MINERALA

029 CP18C1 [1]BUC. 218.000
MONTARE DALE CANAL CU VOLUM INTRE 0,03
SI 0,5 MC INCLUSIV

030 RPDA14B1# M 436.000
Curatarea manuala a santurilor si
rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc.

031 CP27B1 [1]M 393.200
MATARE ROST CU M100-T

=====

031	2000310	M.C.	0.874
SAPA MORTAR			
032	CO41A1	MP.	87.200
STRAT DE CARTON BITUMAT PESTE DRENURI			
033	RPCE13A1	[1]MP.	87.200
SAPA DE PROTECTIE PENTRU HIDROIZOLATII			
CU MORTAR DE CIMENT IN GROSIME DE 1,5-2			
CM			
033	2000310	M.C.	1.744
SAPA MORTAR			
034	RPCA06A1	[1]M.C.	13.080
UMPLUTURI DE PAMINT			
035	TSD02A1	100 MC.	0.131
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			
CU GROS.DE 15-20C			
036	TRB05A21	TONA	5.758
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 10M			
037	TSC35B3	100 MC.	0.201
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			
038	TRA01A30P	TONA	36.016
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM			
039	TRA02A10	TONA	10.328
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 10 KM.			

Intocmit devizier sectie Reparatii_Nord
ing. Tilinca Andreea Madalina
Responsabil pentru corectitudinea informatiei

A N T E M A S U R A T O A R E

DEVIZ ESTIMATIV 000069

Faza I/D Str. Stefan cel Mare/Ilarie Voronca

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	DC04B1	M	151.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST			
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA			
DRUMURI			
001	6200573	L	15.100
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75			
NORMALA S 176			
002	RPCT22A1	MP.	60.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE			
BETON *			
003	RPCA03A1	M.C.	9.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >			
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE			
SPRIJINITE *			
004	TSC02B1	100 MC.	0.090
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.			
2			
005	RPCT40A1	MP.	60.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL			
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *			
006	RPDB36A1#	[1]MP.	60.000
Desf.dale de beton sau bazalt si borduri			
din piatra sau de beton orice dimensi.,			
asezate pe beton			
007	RPAJ01A1	M.C.	6.000
CURATIREA MANUALA DE NAMOL UMED			
DECANTOARE DEZNICIPATOARE SPATII INGUSTE			
1-2 LAT,0-2 M ADINCIME			
008	IZJ12A1	MP.	143.000
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE			
FEL			
009	RPIC57T1	M	42.000
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.			
PRIN SUDURAIN COND.DISTRIB.AMPLASATE IN			
CANALE 152X6 MM			
010	TFA01D1	M	42.000
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL PROBE PRES			
ETANS COMPLEXA PINA LA 1M ADINCIME 3M			
INALTIME CU DN 150			
010	3111666	M	42.168
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA			
LA CALD 159 X 6 /OLT 35 S 404/2			

=====

011 RPIC58N1 M 42.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 114X4
MM *

012 RPIC58J1 M 56.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 89 3,5
MM *

014 RPIC58N1 [2]M 47.000
INLOCUIRE TEVI ZN, PT.CONS.AMPL.IN
CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 4"

015 RPIC58J1 [1]M 28.000
INLOCUIRE TEVI ZN, PT.CONS.AMPL.IN
CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 3"

016 TFA02D1 BUC. 4.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 150

016 4004391 BUC. 4.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 159 X 6 OLT
35 S 8805

017 TFA02C1 BUC. 2.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 100-

017 4004169 BUC. 2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 114 X 4 OLT
35 S 8805

018 TFA02B1 BUC. 4.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 65

019 4040838 BUC. 4.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 45G 76 X 4 OLT 35
S 8806

020 TFA02C1 BUC. 3.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 100-

021 3271497 BUC. 3.000
COT INTERIOR-EXTERIOR 4 ZINCAT

022 TFA02B1 BUC. 2.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 65

022 3271384 BUC. 2.000
COT ZINCAT A4 INT-EXT 3"

```

=====
023 RPIC72T1          BUC.          28.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 152X6 MM

024 RPIF07D1          M              13.979
ASAMBLARE PRIN SUDURA ELECTRICA TABLA
OL.DE 6 MM*

025 RPIC72N1          BUC.          28.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 114X4 MM *

026 RPIC74N1          BUC.          14.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 114X4 MM

027 RPIC72J1          BUC.          38.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 89X3,5 MM *

028 RPIC74J1          BUC.          19.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 89X3,5MM

031 RPIC71J1          BUC.          30.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 4"

032 RPIC73G1          BUC.          15.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 4"

033 RPIC71I1          BUC.          18.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 3"

034 RPIC73F1          BUC.           9.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 3"

035 7300045           KG            47.802
ACETILENA

036 IZJ07B1           MP.          152.500
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI
037 IZH04B1           MP.          143.000
IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU
MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
PESTE 35 CM.

037 2606743           MP.          145.573
VATA MINERALA
039 CP18C1            [ 1]BUC.      150.000
MONTARE DALE CANAL CU VOLUM INTRE 0,03
SI 0,5 MC INCLUSIV

```



```

=====
040 RPDA14B1#      M      300.000
Curatarea manuala a santurilor si
rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc.

041  CP27B1      [ 1]M      270.800
MATARE ROST CU M100-T

041  2000310      M.C.      0.602
SAPA MORTAR

042  CO41A1      MP.      60.000
STRAT DE CARTON BITUMAT PESTE DRENURI

043 RPCE13A1      [ 1]MP.      60.000
SAPA DE PROTECTIE PENTRU HIDROIZOLATII
CU MORTAR DE CIMENT IN GROSIME DE 1,5-2
CM

043  2000310      M.C.      1.200
SAPA MORTAR

044 RPCA06A1      [ 1]M.C.      9.000
UMPLUTURI DE PAMINT

045  TSD02A1      100 MC.      0.090
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 15-20C

046  TRB05A21      TONA      3.964
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 10M

047  TSC35B3      100 MC.      0.138
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

048  TRA01A30P      TONA      29.580
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

049  TRA02A10      TONA      7.470
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

```

Intocmit devizier sectie Reparatii Nord
ing. Tilinca Andreea Madalina
Responsabil pentru corectitudinea informatiei