

Formular F3

OBIECTIV: 14 REPARATII CASA CASATORIILOR

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII CASA CASATORIILOR

Categoria de lucrari: 01 REPARATII ACOPERIS TABLA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DH12XA	91 MP		297,00000		
CURATARE SUPRAFATA ,INDEPARTARE RESTURI VEGETALE, INCLUSIV EVACUARE						
2	YC01	82 LEI		700,00000		
APLICARE CHIT ETANSARE PE IMBINARE TABLA FALTUITA PE ZONA DE RIGOLA- MATERIAL						
3	YB01	82 LEI		827,20000		
APLICARE CHIT ETANSARE PE IMBINARE TABLA FALTUITA PE ZONA DE RIGOLA-MANOPERA						
4	RPCE02A	09 MP		60,45000		
AMORSAREA SUPRAFATA RIGOLE PRELUARE APE FLUVIALE						
5	IZC05C	09 MP		60,45000		
APLICARE MEMBRANA HIDROIZOLANTA MINERALA 4,5KG/MP CU ARDEZIE						
6	CR03A	02 M CUB		4,85000		
MONTAJ SIPCA DE RASINOASE CU PRINDERE CU SURUB AUT OFILETANT						
7	RPCI11I	02 MP		300,00000		
MONTAJ TABLA ZINCATA CUTATA H 12, INCLUSIV ACCESOR II DE PRINDERE						
8	CE02C	02 M		21,00000		
MONTAJ COAMA						
9	CE08E	02 M		68,36000		
SORTURI PT INVELITORI DIN TABLA ONDULATA SI PROFI LATA TIP LINDAB						
10	IZC01E2	91 KG		2,20000		
CHIT PT ETANSARE COLTURI SI IMBINARI						
\$						
11	RCSJ03B	02 MP		4,50000		
REPARATII CU TENCUIALA PE BAZA DE CIMENT LA ATICE						
12	RPCI29XI	93 BUCATA		6,00000		
INLOCUIRE BURLANE DE SCURGERE APA PLUVIALA - TRONS OANE DE 12 ML INCLUSIV COTURI BRATARI DE PRINDERE						
13	2075	ORE		24,00000		
NACELA AUTORIDICATOARE TIP-LK						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						



<i>ExecutantDRF</i>	<i>Obiectiv14</i>	<i>Obi01</i>	<i>Cate01</i>		
0	1	2	3	4	5

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 14 REPARATII CASA CASATORIILOR

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII CASA CASATORIILOR

Categoria de lucrari: 02 Reparatie terasa circulabila

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YB01	09 BUCATA		1,00000		
CURATARE SUPRAFATA EXISTENTA, INDEPARTARE RESTURI VEGETALE, TENCUIALA FRIABILA						
3	RPCE02A	09 MP		66,74000		
AMORSARE SUPRAFATA IN VEDEREA REALIZARII HIDROIZOL ATIEI						
4	IZC05C	09 MP		66,74000		
APLICARE MEMBRANA HIDROIZOLANTA MINERALA STRATUL 1 , 4,00KG/MP						
5	IZC05C	09 MP		66,74000		
APLICARE MEMBRANA HIDROIZOLANTA MINERALA 4,5KG/MP CU ARDEZIE						
6	FJF01XB	93 BUCATA		2,00000		
CAROTAJ ELECTRIC INCLUSIV PREGATIREA FORAJULUI PT. TUBARE EXEC.CU INST. FA 50 HIDRAULICA						
7	RCSE27A	02 BUCATA		2,00000		
MONTAJ SCURGERI NOI						
8	IZC01E2	91 KG		1,00000		
CHIT PT ETANSARE COLTURI SI IMBINARI						
\$						
9	RCSK33A	02 MP		113,60000		
CURATARE SI AMORSARE SUPRAFATA PERETI						
10	RCSJ03B	02 MP		113,60000		
REPARATII CU TENCUIALA PE BAZA DE CIMENT LA ATICE SI PERETI EXIST ARMATA CU PLASA DE FIBRA						
11	RCSR16A	02 MP		22,00000		
VOPSIRE LAMBRIU DE LEMN CU VOPSEA ALCHIDICA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 14 REPARATII CASA CASATORIILOR

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII CASA CASATORIILOR

Categoria de lucrari: 03 Rep anticamera,sala asteptare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	YB01	82 LEI	5800,0000		
MUTARE MOBILIER EXISTENT, PROTEJARE SUPRAFETE PARD OSEALA					
2	YC0111	82 LEI	8400,0000		
SCHELA MODULARA DE AL PT LUCRU LA INALTIME					
3	IZA02XA	93 MP	12,00000		
PREGATIRE STRAT SUPORT - ZONA CU ARMATURA EXPUSA					
4	IZA05K1	82 MP	12,00000		
PROTECTIE ARMATURA IMPOTRIVA COROZIUNII PRIN PASIV IZARE CU MATERIALE SPECIFICE (MAPEI/SIKA)					
5	IZA05K1	82 MP	12,00000		
REPARATII ALE ZONELOR CU DEGRADARI MINORE SI MAJOR E PRIN REFACERE STRAT DE ACOPERIRE ARMATURA					
6	CG33A1	82 MP	12,00000		
NIVELAREA STRATULUI SUPORT - REFACERE PLANEITATE E LEMENTE STRUCTURALE CU MATERIALE					
7	RCSJ03B	02 MP	54,10000		
REFACERE TENCUIALA ARMATA CU FIBRE DE POLIETILENA PE ZONE CE PREZINTA DEGRADARI/DESPRINDERI					
8	RPIZA03A	99 MP	360,68000		
CURATARE VAR LAVABIL EXISTENT					
9	IZI04F1	82 MP	360,68000		
AMORSARE SUPRAFATA CU AMORSA DE TIP BETON-CONTACT					
10	RCSJ03B	02 MP	360,68000		
APLICARE TENCUIALA DRISCUITA PT REFACERE PLANEITAT E					
11	RPCR24A1	82 MP	360,68000		
REFACERE ZUGRAVELI LAVABILE IN 2 STRATURI INCLUSIV AMORSARE SUPRAFETE					
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					
12	RCLS02A	02 BUCATA	9,00000		
VOPSIRE USI DE LEMN IN CULOARE ALBA, INCLUSIV TOCU RI					
13	RCSO42D	02 BUCATA	14,00000		
INLOCUIREA CLANTELOR SI A SILDURILOR LA USI DE LEM N					
14	YC0112	82 LEI	1750,00000		
REFACERE SUPRAFATA , AMORSARE SI APLICARE VOPSEA R OSIE LA ELEMENTE DE BETON					
15	CN04A1	82 MP	170,00000		
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE					
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					



<i>Executant</i> DRF	<i>Obiectiv</i> 14	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> 03		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 14 REPARATII CASA CASATORIILOR

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII CASA CASATORIILOR

Categoria de lucrari: 04 Reparatii grupuri sanitare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPIZA03A	99 MP	164,61000		
CURATARE FINISAJ EXXISTENT LA PERETI SI TAVAN INCL USIV EVACUARE MANUALA CU ROABA LA 50M					
2	RCSJ03B	02 MP	164,61000		
APLICARE TENCUIALA DRISCUITA PT REFACERE PLANEITAT E					
3	CF08B	02 MP	85,11000		
GLET DE IPSOS LA PERETI SI TAVANE					
4	RPCR24A1	82 MP	85,11000		
REFACERE ZUGRAVELI LAVABILE IN 2 STRATURI INCLUSIV AMORSARE SUPRAFETE L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					
5	CI06A	02 MP	79,50000		
PLACARI CERAMICE, FAIANTA SIMPLA ALB - LUCIOS PENT RU INTERIOR, INCLUSIV CHITUIRE ROSTURI					
6	RPCM18A	09 MP	79,50000		
PLACAJE CU PLACUTE DE GRESIE PORTELANATA,PARTIAL V ITRIFIATE LA PERETI,STALPI SI GRINZI LA INT,ADEZ.					
7	CK12A12	02 BUCATA	5,00000		
DEMONTARE TAMPLARIE INTERIOARA - USI					
8	RPSC07	91 BUCATA	3,00000		
DEMONTARE LAVOAR EXISTENT					
9	RPSC40A1	82 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE PISOAR					
10	RPSC29B1	82 BUCATA	3,00000		
DEMONTARE WC - TURCESC					
11	RPIA49E	99 BUCATA	1,00000		
DEMONTARE INST. SANITARA EXISTENTA					
12	YB01	09 BUCATA	1,00000		
REFACERE INSTALATIE SANITARA, INCLUSIV BETONARE PO STAMENTE DE WC NOI					
13	YB01	09 BUCATA	1,00000		
REFACERE INSTALATIE TERMICA, INLOCUIRE TEVI DETERI ORATE,INSTALARE CALORIFER 600X600 (600X800) 2 BUC					
14	YB01	09 BUCATA	3,00000		
INSTALARE LAVOAR CERAMIC CU PICIOR, ECHIPAT CU BA TERIE PT LAVOAR CU SENZOR SI OGHLINDA 400X600 MM					
15	SC07A	99 BUCATA	3,00000		
INSTALARE VAS WC DIN CERAMICA, ECHIPAT CU CAPAC, REZERVOR L:SL25E -0001:2949482 -RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489 L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066 L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441					



ExecutantDRF	Obiectiv14	Obi01	Cate04		
0	1	2	3	4	5
16	CK12A12	02 BUCATA		3,00000	
MONTAJ USA DIN PVC 3/4 CAMERE CU LATIMEA DE 70 CM, PANEL ALB					
17	CK12A12	02 BUCATA		2,00000	
MONTAJ USA DIN PVC 3/4 CAMERE CU LATIMEA DE 90 CM , PANEL ALB					
18	RPSC68A1	82 BUCATA		3,00000	
INSTALARE DOZATOR DE SAPUN					
19	SC30A1	82 BUCATA		3,00000	
INSTALARE DOZATOR DE HARTIE					
20	SC30A3	82 BUCATA		3,00000	
INSTALARE SET SUPORT DE HARTIE IGIENICA, PERIE DE SPALAT WC					
21	ED06XA	91 BUCATA		1,00000	
REFACERE INSTALATIE ELECTRICA, INLOCUIRE APLICE SI INTRERUPATOARE ELECTRICE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 14 REPARATII CASA CASATORIILOR

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REPARATII CASA CASATORIILOR

Categoria de lucrari: 05 Zugraveli lavabile sala de ofi

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RCSN07A	02 BUCATA		16,00000					
REFACERE ZUGRAVELI LAVABILE LA ANCADRAMENTE DRETUN GHICE IN CULOARE ALB/ALBASTRU									
2	RCSN07A	02 BUCATA		12,00000					
REFACERE ZUGRAVELI LAVABILE LA COLOANE IN 2 STRATURI IN CULOARE ALB/ALBASTRU									
3	RCSN07A	02 BUCATA		12,00000					
REFACERE ZUGRAVELI LAVABILE LA ARCE IN 2 STRATURI IN CULOARE ALB/ALBASTRU									
4	RCSN07A	02 BUCATA		9,00000					
REFACERE ZUGRAVELI LAVABILE LA CASETE TAVANE SALA IN 2 STRATURI IN CULOARE ALB/ALBASTRU									
5	RCSN07A	02 BUCATA		5,00000					
REFACERE ZUGRAVELI LAVABILE LA CASETE LATERALE IN 2 STRATURI IN CULOARE ALB/ALBASTRU									
6	YB01	82 LEI		8500,00000					
MUTARE MOBILIER EXISTENT, PROTEJARE SUPRAFETE PARD OSEALA									
7	YC0111	82 LEI		4200,00000					
SCHELA MODULARA DE AL PT LUCRU LA INALTIME									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

OFERTANT