



REGIA AUTONOMIA DE DISTRIBUTIE A
ENERGIEI TERMICE - R.A.D.E.T. Constanta
in insolventă - in insolvency - en procedure collective
CONSTANTA, str Bădea Cârjan nr 14 A
Tel/Fax: +40241 616937; +40341 461234
E-mail: office@radet-constantia.ro



DIRECTIA TERMOFICARE

RETELE DE DISTRIBUTIE ACCES SI MOBILITATE PETONALA IN ZONA CENTRALA A MUN. CONSTANTA

LISTA CANTITATI INLOCUIT CANAL TERMIC Str. STEFAN CEL MARE INTRE Str. ATELIERELOR/M.VITEAZU 53T1T8

=====		
Nr.	Simbol articol	UM CANTITATEA
crt.		
=====		
001	DC04B1	M 151.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST		
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA		
DRUMURI		
001	6200573	L 15.100
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75		
NORMALA S 176		
002	RPCT22A1	MP. 60.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE		
BETON *		
003	RPCA03A1	M.C. 9.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >		
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE		
SPRIJINITE *		
004	TSC02B1	100 MC. 0.090
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39		
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.		
2		
005	RPCT40A1	MP. 60.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL		
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *		
006	RPDB36A1#	[1]MP. 60.000
Desf.dale de beton sau bazalt si borduri		
din piatra sau de beton orice dimensi.,		
asezate pe beton		
007	RPAJ01A1	M.C. 6.000
CURATIREA MANUALA DE NAMOL UMED		
DECANTOARE DEZNICIPATOARE SPATII INGUSTE		
1-2 LAT,0-2 M ADINCIME		
008	IZJ12A1	MP. 143.000
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE		
FEL		
009	RPIC57T1	M 42.000
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.		
PRIN SUDURAIN COND.DISTRIB.AMPLASATE IN		
CANALE 152X6 MM		

010 TFA01D1 M 42.000
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL PROBE PRES
ETANS COMPLEXA PINA LA 1M ADINCIME 3M
INALTIME CU DN 150

010 3111666 M 42.168
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
LA CALD 159 X 6 /OLT 35 S 404/2

011 RPIC58N1 M 42.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA, PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 114X4
MM *

012 RPIC58J1 M 56.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA, PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 89 3,5
MM *

014 RPIC58N1 [2]M 47.000
INLOCUIRE TEVI ZN, PT.CONS.AMPL.IN
CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 4"

015 RPIC58J1 [1]M 28.000
INLOCUIRE TEVI ZN, PT.CONS.AMPL.IN
CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 3"

016 TFA02D1 BUC. 4.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 150

016 4004391 BUC. 4.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 159 X 6 OLT
35 S 8805

017 TFA02C1 BUC. 2.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 100-

017 4004169 BUC. 2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 114 X 4 OLT
35 S 8805

018 TFA02B1 BUC. 4.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 65

019 4040838 BUC. 4.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 45G 76 X 4 OLT 35
S 8806

020 TFA02C1 BUC. 3.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 100-

021 3271497 BUC. 3.000
COT INTERIOR-EXTERIOR 4 ZINCAT

```

=====
022  TFA02B1          BUC.          2.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 65

022  3271384          BUC.          2.000
COT ZINCAT A4 INT-EXT 3"

023  RPIC72T1          BUC.          28.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 152X6 MM

024  RPIF07D1          M            13.979
ASAMBLARE PRIN SUDURA ELECTRICA TABLA
OL.DE 6 MM*

025  RPIC72N1          BUC.          28.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 114X4 MM *

026  RPIC74N1          BUC.          14.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 114X4 MM

027  RPIC72J1          BUC.          38.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 89X3,5 MM *

028  RPIC74J1          BUC.          19.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 89X3,5MM

031  RPIC71J1          BUC.          30.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 4"

032  RPIC73G1          BUC.          15.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 4"

033  RPIC71I1          BUC.          18.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 3"

034  RPIC73F1          BUC.          9.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 3"

035  7300045          KG            47.802
ACETILENA

036  IZJ07B1          MP.          152.500
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

```

=====

037	IZH04B1	MP.	143.000
	IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU		
	MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.		
	PESTE 35 CM.		
037	2606743	MP.	145.573
	VATA MINERALA		
039	CP18C1	[1]BUC.	150.000
	MONTARE DALE CANAL CU VOLUM INTRE 0,03		
	SI 0,5 MC INCLUSIV		
040	RPDA14B1#	M	300.000
	Curatarea manuala a santurilor si		
	rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc.		
041	CP27B1	[1]M	270.800
	MATARE ROST CU M100-T		
041	2000310	M.C.	0.602
	SAPA MORTAR		
042	CO41A1	MP.	60.000
	STRAT DE CARTON BITUMAT PESTE DRENURI		
043	RPCE13A1	[1]MP.	60.000
	SAPA DE PROTECTIE PENTRU HIDROIZOLATII		
	CU MORTAR DE CIMENT IN GROSIME DE 1,5-2		
	CM		
043	2000310	M.C.	1.200
	SAPA MORTAR		
044	RPCA06A1	[1]M.C.	9.000
	UMPLUTURI DE PAMINT		
045	TSD02A1	100 MC.	0.090
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.		
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.		
	CU GROS.DE 15-20C		
046	TRB05A21	TONA	3.964
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		
	DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG		
	DISTANTA 10M		
047	TSC35B3	100 MC.	0.138
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA		
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M		
048	TRA01A30P	TONA	29.580
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM		

=====

049 TRA02A10 TONA 7.470
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

001 DC04B1 M 155.600
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

001 6200573 L 15.560
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75
NORMALA S 176

002 RPCT22A1 MP. 61.600
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE
BETON *

003 RPCA03A1 M.C. 9.240
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE
SPRIJINITE *

004 TSC02B1 100 MC. 0.092
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
2

005 RPCT40A1 MP. 61.600
DEFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *

006 RPDB36A1# [1]MP. 61.600
Desf.dale de beton sau bazalt si borduri
din piatra sau de beton orice dimensi.,
asezate pe beton

007 RPAJ01A1 M.C. 6.160
CURATIREA MANUALA DE NAMOL UMED
DECANTOARE DEZNICIPATOARE SPATII INGUSTE
1-2 LAT, 0-2 M ADINCIME

008 IZJ12A1 MP. 161.000
DEFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE
FEL

009 RPIC58J1 M 122.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA, PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 89 3,5
MM *

=====

010 RPIC58H1 M 32.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 76 3,5
MM *

011 RPIC58D1 [1]M 77.000
INLOCUIRE TEVI ZINCATE PT.CONS.AMPL.IN
CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 60X3,5 MM
*(2")

012 RPIC22A1 [1]M 77.000
INLOC.TEVI ZINC OL.SUD.PT.INST.PRIN
SUDURA IN COND.DISTRIB. 1 "

013 TFA02B1 BUC. 2.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 65

013 4003945 BUC. 2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 89 X 4 OLT 35
S 8805

014 TFA02A1 BUC. 1.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40

014 3271385 BUC. 1.000
COT ZINCAT A4 INT-EXT 2"

015 TFA02A1 BUC. 1.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40

015 3271968 BUC. 1.000
COT ZINCAT A4 INT-EXT 1"

016 M1M08E1 [1]BUC. 2.000
DEMONT.ROBINET.VENTIL,SERTAR,CLAPET.
RETIN.OTEL(FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=80 mm

017 TFB01E1 BUC. 2.000
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA
RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M
INALT.CU DN.80 MM

017 3271804 BUC. 2.000
ROBINET SISTO DN 80MM

018 TFB03E1 BUC. 4.000
MONTAT FLANSA ROTUNDA PLATA PENTRU
SUDARE PE COND.PINA LA 1M ADINC.3M
INALT.CU DN.80 MM

=====

018 4407139	BUC.	4.000
-------------	------	-------

FLANSA PLATA PN 16 80- 89 OLC -20 ET CP2
S 8014

019 RPIC72J1	BUC.	40.000
--------------	------	--------

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 89X3,5 MM *

020 RPIC74J1	BUC.	20.000
--------------	------	--------

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 89X3,5MM

021 RPIC72H1	BUC.	20.000
--------------	------	--------

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 76X3,5 MM *

022 RPIC74H1	BUC.	10.000
--------------	------	--------

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 76X3,5M

023 RPIC71G1	BUC.	40.000
--------------	------	--------

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 2"

024 RPIC73D1	BUC.	20.000
--------------	------	--------

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 2"

025 RPIC71D1	BUC.	40.000
--------------	------	--------

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 1"

026 RPIC73A1	BUC.	20.000
--------------	------	--------

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 1"

027 7300045	KG	40.461
-------------	----	--------

ACETILENA

028 IZJ07B1	MP.	128.580
-------------	-----	---------

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

029 IZH04B1	MP.	161.000
-------------	-----	---------

IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU
MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
PESTE 35 CM.

030 2606743	MP.	163.896
-------------	-----	---------

VATA MINERALA

031 CP18C1	[1]BUC.	154.000
------------	----------	---------

MONTARE DALE CANAL CU VOLUM INTRE 0,03
SI 0,5 MC INCLUSIV

7

=====

032	RPDA14B1#	M	308.000
Curatarea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc.			
033	CP27B1	[1]M	278.000
MATARE ROST CU M100-T			
034	2000310	M.C.	0.618
SAPA MORTAR			
035	CO41A1	MP.	61.600
STRAT DE CARTON BITUMAT PESTE DRENURI			
036	RPCE13A1	[1]MP.	61.600
SAPA DE PROTECTIE PENTRU HIDROIZOLATII CU MORTAR DE CIMENT IN GROSIME DE 1,5-2 CM			
037	2000310	M.C.	1.232
SAPA MORTAR			
038	RPCA06A1	[1]M.C.	9.240
UMPLUTURI DE PAMINT			
039	TSD02A1	100 MC.	0.092
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C			
040	TRB05A21	TONA	4.069
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M			
041	TSC35B3	100 MC.	0.141
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			
042	TRA01A30P	TONA	30.360
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM			
043	TRA02A10	TONA	6.330
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			

=====

001	DC04B1	M	219.600
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST			
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA			
DRUMURI			
001	6200573	L	21.960
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75			
NORMALA S 176			
002	RPCT22A1	MP.	87.200
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE			
BETON *			
003	RPCA03A1	M.C.	13.080
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >			
1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE			
SPRIJINITE *			
004	TSC02B1	100 MC.	0.131
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.			
2			
005	RPCT40A1	MP.	87.200
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL			
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *			
006	RPDB36A1#	[1]MP.	87.200
Desf.dale de beton sau bazalt si borduri			
din piatra sau de beton orice dimensi.,			
asezate pe beton			
007	RPAJ01A1	M.C.	8.720
CURATIREA MANUALA DE NAMOL UMED			
DECANTOARE DEZNICIPATOARE SPATII INGUSTE			
1-2 LAT, 0-2 M ADINCIME			
008	IZJ12A1	MP.	253.000
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE			
FEL			
009	RPIC58R1	M	190.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.			
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 133X4			
MM *			

=====

010 RPIC58N1 M 28.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.
IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 114X4
MM *

011 RPIC22B1 [2]M 109.000
INLOC.TEVI ZINCATE PT.INST.PRIN SUDURA
IN COND.DISTRIB. PORTIUNI <2M LA C-TII
IND. 11/4"

012 RPIC22A1 [1]M 109.000
INLOC.TEVI ZINC OL.SUD.PT.INST.PRIN
SUDURA IN COND.DISTRIB. 1 "

013 TFA02C1 BUC. 2.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN 100-

013 4004236 BUC. 2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 133 X 4 OLT
35 S 8805

014 TFA02A1 BUC. 1.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40

014 3271817 BUC. 1.000
COT ZINCAT A4 INT-EXT 1"1/4

015 TFA02A1 BUC. 1.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40

015 3271500 BUC. 1.000
COT INTERIOR-EXTERIOR 1 ZINCAT

016 M1M08G1 [1]BUC. 2.000
DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET.
RETIN.OTEL(FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M
ADINC(SUPRATER)H=3M DN=125

017 TFB01G1 BUC. 2.000
MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA
RETINERE PINAPN.25 PINA LA 1M ADINC.3M
INALT.CU DN.125 MM

017 3271606 BUC. 2.000
ROBINET SFERA CU FLANSE PN16 DN 125

018 ID06A1 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2"

018 3271605 BUC. 2.000
ROBINET SFERA APA 1/2"

=====

019 RPIC72R1 BUC. 40.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 133X4 MM *

020 RPIC74R1 BUC. 20.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 133X4 MM

021 RPIC72N1 BUC. 18.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 114X4 MM *

022 RPIC74N1 BUC. 9.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 114X4 MM

023 RPIC71E1 BUC. 36.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 1 1/4"

024 RPIC73B1 BUC. 18.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 1 1/4

025 RPIC71D1 BUC. 36.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 1"

026 RPIC73A1 BUC. 18.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.
NORMALA DE LUCRU 1"

026 7300045 KG 68.022
ACETILENA

027 IZJ07B1 MP. 231.050
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

028 IZH04B1 MP. 253.000
IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU
MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
PESTE 35 CM.

028 2606743 MP. 257.551
VATA MINERALA

029 CP18C1 [1]BUC. 218.000
MONTARE DALE CANAL CU VOLUM INTRE 0,03
SI 0,5 MC INCLUSIV

11

=====

030	RPDA14B1#	M	436.000
Curatarea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc.			
031	CP27B1	[1]M	393.200
MATARE ROST CU M100-T			
031	2000310	M.C.	0.874
SAPA MORTAR			
032	CO41A1	MP.	87.200
STRAT DE CARTON BITUMAT PESTE DRENURI			
033	RPC13A1	[1]MP.	87.200
SAPA DE PROTECTIE PENTRU HIDROIZOLATII CU MORTAR DE CIMENT IN GROSIME DE 1,5-2 CM			
033	2000310	M.C.	1.744
SAPA MORTAR			
034	RPCA06A1	[1]M.C.	13.080
UMPLUTURI DE PAMINT			
035	TSD02A1	100 MC.	0.131
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C			
036	TRB05A21	TONA	5.758
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M			
037	TSC35B3	100 MC.	0.201
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M			
038	TRA01A30P	TONA	36.016
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM			
039	TRA02A10	TONA	10.328
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			

=====

001 DC04B1 M 39.600
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
 DRUMURI

001 6200573 L 3.960
 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75
 NORMALA S 176

002 RPCT22A1 MP. 15.200
 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE
 BETON *

003 RPCA03A1 M.C. 2.280
 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE >
 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE
 SPRIJINITE *

004 TSC02B1 100 MC. 0.023
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
 2

005 RPCT40A1 MP. 15.200
 DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
 HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *

006 RPDB36A1# [1]MP. 15.200
 Desf.dale de beton sau bazalt si borduri
 din piatra sau de beton orice dimensi.,
 asezate pe beton

007 RPAJ01A1 M.C. 1.520
 CURATIREA MANUALA DE NAMOL UMED
 DECANTOARE DEZNICIPATOARE SPATII INGUSTE
 1-2 LAT,0-2 M ADINCIME

008 IZJ12A1 MP. 43.000
 DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE
 FEL

009 RPIC58R1 M 38.000
 INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.
 IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 133X4
 MM *

=====

010	RPIC58H1	[1]M	19.000
INLOCUIRE TEVI ZINCATE AMPL.IN CANALE PE			
PORTIUNI PINA LA 3M, 76x3,5 MM *(21/2")			
011	RPIC22A1	[1]M	19.000
INLOC.TEVI ZINC OL.SUD.PT.INST.PRIN			
SUDURA IN COND.DISTRIB. 1 "			
012	7300045	KG	14.618
ACETILENA			
013	IZJ07B1	MP.	31.160
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU			
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI			
014	RPIC72R1	BUC.	26.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.			
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 133X4 MM *			
015	RPIC74R1	BUC.	13.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.			
FARA SUDURA PT.CONSTR.EXEC.IN POZ.			
NORMALA DE LUCRU 133X4 MM			
016	RPIC71H1	BUC.	14.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.			
SUDATA PENTRU INSTALATII 2 1/2"			
017	RPIC73E1	BUC.	7.000
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.			
SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.			
NORMALA DE LUCRU 2 1/2			
018	IZH04B1	MP.	43.000
IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU			
MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.			
PESTE 35 CM.			
018	2606743	MP.	43.774
VATA MINERALA			
019	CP18C1	[1]BUC.	38.000
MONTARE DALE CANAL CU VOLUM INTRE 0,03			
SI 0,5 MC INCLUSIV			
020	RPDA14B1#	M	76.000
Curatarea manuala a santurilor si			
rigolelor de noroi, pamant, iarba, etc.			
021	CP27B1	[1]M	69.200
MATARE ROST CU M100-T			
021	2000310	M.C.	0.154
SAPA MORTAR			
022	CO41A1	MP.	15.200
STRAT DE CARTON BITUMAT PESTE DRENURI			

=====

023	RPCE13A1	[1]MP.	15.200
-----	----------	---------	--------

SAPA DE PROTECTIE PENTRU HIDROIZOLATII
CU MORTAR DE CIMENT IN GROSIME DE 1,5-2
CM

023	2000310	M.C.	0.304
-----	---------	------	-------

SAPA MORTAR

024	RPCA06A1	[1]M.C.	2.280
-----	----------	----------	-------

UMPLUTURI DE PAMINT

025	TSD02A1	100 MC.	0.023
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 15-20C

026	TRB05A21	TONA	1.006
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 10M

027	TSC35B3	100 MC.	0.035
-----	---------	---------	-------

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

028	TRA01A30P	TONA	7.496
-----	-----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

029	TRA02A10	TONA	1.765
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

REFERENT DE SPECIALITATE
ING.POPESCU TONI

INTOCMIT DEVIZIER
SING. EVANGHELITA VOINESCU
Responsabil pentru corectitudinea informatiei

18