

Beneficiar: CANTINA DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: INSTALATIE ELECTRICA 400V
 Obiectul: 16 INSTALATIE ELECTRICA 400V
 Stadiul fizic: 016 ECHIPAMENTE ELECTRICE CU MONTAJ INCLUS

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEG12A% - Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui: un element de siguranta	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	5536781 - Siguranta,diferentiala, tetrapolara de 63 a	buc	4.000		
1	5536482 - Siguranta diferentiala tetrapolara de 80 a	buc	1.000		
2	EC02D1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avand conducte cu sectiunea 16 sau 25 mmp, pe dibluri (bolturi) metalice	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	4803149 - Cablu Armat cupru CYABY-F 5X12	m	30.900		
3	EC02D1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avand conducte cu sectiunea 16 sau 25 mmp, pe dibluri (bolturi) metalice	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	4800525 - Cablu MYF 12mmp	m	30.900		
4	W1A02D1 - Intrerupator cu reglaj automat tripolar tip USOL 100a, montare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	ED08R1Asimilat - Priza fisa-cupla cu impamantare 63 a, montaj	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	5536066 - Priza fisa-cupla cu impamantare 63 a	buc	3.000		
6	LMTP11C - Pregatirea locului de impamantare diametrul surubului folosit la borna de impamantare peste M14	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	7300526 - platbanda metalica 4x25	kg	60.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EC02A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	4803058 - Cablu energie cupru cyaby - F 5X10	m	103.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Ofertant